

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszennej 29 w Szczecinie - część tylna (od podwórka) oraz część frontowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszennej 29 w Szczecinie - część tylna (od podwórka) oraz część frontowa					
1		Roboty przygotowawcze			
1	d.1 kalk. własna	Dostawa, ustawienie, dzierżawa/praca, rozebranie i wywóz rusztowania wraz z instalacjami odgromowymi - do 5,00 oraz do 12,00 m	kpl.		
		1	kpl.	1	
2	KNR 13-23 d.1 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2	RAZEM	1
		$2,20 * 1,20 + 2,20 * 0,75 + 0,8 * 0,32 + 1,80 * 0,88 * 6 + 1,34 * 2,3 * 2$	m2	20,21	
				RAZEM	20,21
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- okno wiatrołap	m2		
		1,2 * 1,2	m2	1,44	
				RAZEM	1,44
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2- drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4,50 * 2	m	9,00	
				RAZEM	9,00
2		Wejście do budynku, opaska			
6	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - opaska przy elewacji	m2		
		<część tylna> $0,5 * (4,20 + 4,97)$	m2	4,585	
		<część frontowa> $0,5 * (11,30 + 0,4 * 2)$	m2	6,050	
				RAZEM	10,635
7	KNR 6 d.2 0502-03	Opaska z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem zaprawą poz.6	m2		
			m2	10,635	
				RAZEM	10,635
3		Roboty elewacyjne - część frontowa			
8	KNR AT-32 d.3 0501-06	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana maszynowo	m2		
	strona lewa	$3,19 * 2,60 - <okno> 1,34 * 2,34$	m2	5,158	
	środek	$6,40 * 5,40 + 0,5 * 5,40 * 2,00 + 0,55 * 6,40 * 2 - <okna> 1,80 * 0,88 * 4$	m2	40,664	
	strona prawa	$4,16 * 3,19 - <okno> 1,34 * 2,34$	m2	10,135	
	ościeża	$0,20 * ((2,34 * 2 + 1,34) * 2 + ((0,88 * 2 + 1,88 * 2) * 6))$	m2	9,032	
	cokół	$(2,60 + 0,55) * 0,6 + 0,45 * 5,40 + 0,30 * (0,55 + 4,16)$	m2	5,733	
				RAZEM	70,722
9	KNR AT-38 d.3 0401-01	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
	strona lewa	<lukarna> $2,00 * 0,60 + 3,19 * 2,60 - <okno> 1,34 * 2,34$	m2	6,358	
	środek	$6,40 * 5,40 + 0,5 * 5,40 * 2,00 + 0,55 * 6,40 * 2 - <okna> 1,80 * 0,88 * 4$	m2	40,664	
	strona prawa	<lukarna> $2,00 * 0,60 + 4,16 * 3,19 - <okno> 1,34 * 2,34$	m2	11,335	
	cokół	$(2,60 + 0,55) * 0,6 + 0,45 * 5,40 + 0,30 * (0,55 + 4,16)$	m2	5,733	
				RAZEM	64,090
10	KNR AT-38 d.3 0401-02	Ościeża - Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ościeżach	m2		
		$0,20 * ((2,34 * 2 + 1,34) * 2 + ((0,88 * 2 + 1,88 * 2) * 6))$	m2	9,032	

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszennej 29 w Szczecinie - część tylna (od
oraz część frontowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,032
11 d.3	KNR AT-38 0406-01	Malowanie natryskowe tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2		
		poz.9 + poz.10	m2	73,122	
				RAZEM	73,122
12 d.3	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		6,40 * 2	m	12,80	
				RAZEM	12,80
13 d.3	KNR AT-31 0701-01 analogia	Wykonanie boni w styropianie- dot. zamaskowania przewodów elektrycznych - symetrycznie - środkowa część elewacji frontowej	m		
		9,00 * 2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
4		Roboty elewacyjne - część tylna			
4.1		Elewacja - tył			
14 d.4.1	ZKNR C-2 0103-06	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm	m2		
		<elewacja> $(4,18 + 4,97) * 3,07 + (3,07 + 0,95 - 1,3 - 1,86) * 1,56 + (3,07 + 0,95 - 1,3 - 1,86) * 1,00$	m2	30,29	
		<wiatrołap> $3,00 * 0,68 + 3,00 * 1,12 - 1,2 * 1,2$	m2	3,96	
				RAZEM	34,25
15 d.4.1	ZKNR C-2 0103-08	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm - cokół	m2		
		<cokół> $4,17 * 0,97 + 4,97 * 0,95$	m2	8,77	
				RAZEM	8,77
16 d.4.1	ZKNR C-2 0103-07	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach - ościeża	m2		
		<ościeża> $2,30 * 2 + 1,34 + 2,30 * 2 + 0,60 + 0,5 * 2 + 0,4$	m2	12,54	
				RAZEM	12,54
17 d.4.1	KNR 9-27 0206-02	Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły	szt.		
		(poz.14 + poz.15 + poz.16) * 4	szt.	222	
				RAZEM	222
18 d.4.1	KNR 9-27 0205-01	Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach i ościeżach	m2		
	styropian grub. 15cm	poz.14	m2	34,25	
	styropian grub. 5cm	poz.15	m2	8,77	
	ościeża 3 cm	poz.16	m2	12,54	
	tynk - wejście	$2 * 0,5 * (1,83 + 1,57) * 1,30 + 2 * 1,83 * 0,27 + 2 * 0,70 * 1,83$	m2	7,97	
				RAZEM	63,53
19 d.4.1	KNR 9-27 0203-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m		
		$4 * (3,10 + 0,97)$	m	16,28	
				RAZEM	16,28
20 d.4.1	KNR AT-48 0107-01	Montaż profili startowych	m		
		$4,17 + 4,97$	m	9,140	
				RAZEM	9,140
21 d.4.1	KNR AT-38 0401-01	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
	strona lewa	$3,19 * 2,60 - <okno> 1,34 * 2,34$	m2	5,158	
	środek	$6,40 * 5,40 + 0,5 * 5,40 * 2,00 + 0,55 * 6,40 * 2 - <okna> 1,80 * 0,88 * 4$	m2	40,664	
	strona prawa	$4,16 * 3,19 - <okno> 1,34 * 2,34$	m2	10,135	
	cokół	$(2,60 + 0,55) * 0,6 + 0,45 * 5,40 + 0,30 * (0,55 + 4,16)$	m2	5,733	
				RAZEM	61,690

Montaż elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszennej 29 w Szczecinie - część tylna (od podwórka) oraz część frontowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.4.1	KNR AT-38 0401-02	Ościeża - Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ościeżach	m2		
		$0,20 * ((2,34 * 2 + 1,34) * 2 + ((0,88 * 2 + 1,88 * 2) * 6))$	m2	9,032	
				RAZEM	9,032
23 d.4.1	KNR AT-38 0406-01	Malowanie natryskowe tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2		
		poz.18 + poz.22	m2	72,562	
				RAZEM	72,562
24 d.4.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		poz.5	m	9,00	
				RAZEM	9,00
4.2		Stolarka drzwiowa			
25 d.4.2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasłwiatli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi typowych o konstrukcji stalowej obustronnie pokrytej blachą ocynkowaną, w okleinie drewnopodobnej lub malowanych farbą proszkową w kolorze brąz w wybranym odcieniu, - wykucie starych i montaż nowych drzwi zgodnych z kierunkiem otwierania starych (tj. na zewnątrz) docieplone, z niezbędnymi okuciami : 3 zawiasy, uszczelkami, kpl klamek Wyszczególnienie robót: 1. Obsadzenie ościeżnic. 2. Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć. 3. Obicie opaskami i ćwierćwałkami.	m2		
		$0,90 * 2,05$	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
26 d.4.2	KNR 19-01 1310-06	Usunięcie starej farby olejnej - czyszczenie farby z balustrad	m2		
		$1,80 * 0,07 * 2$	m2	0,252	
				RAZEM	0,252
27 d.4.2	KNR 4-01 1209-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną - balustrad	m2		
		poz.26	m2	0,252	
				RAZEM	0,252
4.3		Stolarka okienna			
28 d.4.3	KNR 0-19 1022-08 kalk. własna wiatrołap	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2,- okno 'ganek'	m2		
		$1,20 * 1,20 * 1$	m2	1,44	
				RAZEM	1,44
29 d.4.3	KNR 2-02 0923-04 wiatrołap elewacja	Spadki pod obróbki blacharskie z gotowej masy szpachlowej BRS quick-mix - okna mieszkalne	m2		
		$0,20 * 1,20$	m2	0,24	
		$0,30 * (1,00 + 0,75 + 0,38)$	m2	0,64	
				RAZEM	0,88
30 d.4.3	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - parapety zewnętrzne - okna mieszkalne	m2		
		poz.29	m2	0,88	
				RAZEM	0,88
4.4		Roboty uzupełniające			
31 d.4.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytładowczymi na odległość 15 km	m3		
		$poz.28 * 0,08 + poz.5 * 0,1 * 0,1 + poz.25 * 0,10 + 1,00$	m3	1,39	
				RAZEM	1,39