

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
izolacja pozioma, ocieplenie ściany szczytowej					
1	kalk. własna	likwidacja ogrodzenia-furtka boczna	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²		
		6,00	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNP1 1223- 02.01 1223- 02.01 analogia	Kopanie dołów o śr. 0.3 m i głębokości 0.3 m w glebie kat. III w terenie płaskim	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka ze słupkami o wym. 100x150 cm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2- 01 0408-02	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu III - głębokość 0,5 m ściana szczytowa i frontowa do drzwi w celu wykonania iniekcji w poziomie posadzki parteru (8,00+6,00)*0,5*0,5	m ³		
			m ³	3,500	
				RAZEM	3,500
6	KNR AT-25 0101-04	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%- ściana szczytowa i frontowa do drzwi wejściowych wraz z zamknięciem otworów iniekcyjnych 8,00+6,00	m		
			m	14,000	
				RAZEM	14,000
7	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II	m ³		
		3,5	m ³	3,500	
				RAZEM	3,500
8	KNR-W 2- 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		6,00*7,00+10,0*7,0	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
9	KNR-W 2- 02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu gr 10 cm i 1 warstwy siatki - parter ściana szczytowa	m ²		
		7,00*6,00	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
10	KNR-W 4- 01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu-na ścianie od frontu wokół okien	m ²		
		10,00	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNNR-W 3 1201-01	Oczyszczenie murów z cegły, filarów, pilastrów, gzymsów i attyk - oczyszczenie spoin przed ponownym spoinowaniem - parter + piętro (ściana od frontu)	m ²		
		70,00	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
12	KNR K-17 0201-01	Spoinowanie murów z cegły	m ²		
		70,0	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000